

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL-OFERTA NR.: 1.4.3.1-01

SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE ORADEA
 REFUGIU -BELVEDERE
 INSTALATII DE INCALZIRE

LA DATA: 7/25/2018

0410 - INCALZIRE CENTRALA SI GAZE(I,IZ,C,M1)

Nr. Crt.	SIMBOL D E N U M I R E	UM c1	CANTITATE A R T I C O L Lista 2 p2 c2	PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA	MAT MAN UTI TRA
1.	IB02X01	BUC	34.000		
MONTARE CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI,RAC ORDAT CU FLANSE H=624MM AVIND>15 TEVI VERTICALE L1=11312 p= 6 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
2.	IC05B1	METRI	408.000		
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ.CENTR CTII IND.SUDURA IN COLOANE D=3/4 TOLI L1=11309 p=620 c= 1.0100 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
3.	IC05D1	METRI	32.000		
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ.CENTR CTII IND.SUDURA IN COLOANE D=1 1/4 TOLI L1=11309 p=621 c= 1.0100 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
4.	IC05E1	METRI	22.000		
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ.CENTR CTII IND.SUDURA IN COLOANE D=1 1/2 TOLI L1=11309 p=622 c= 1.0100 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
5.	IC34R1	BUC	302.000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=2 1/2 TOLI \$ L1=11315 p=178 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
6.	IC40D1	BUC	4.000		
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=2 TOLI \$ L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
7.	IC36E1-ASIMI	BUC	20.000		
COLIER METALIC CU GARN CAUCIUC PTR TEAVA CUPRU L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
8.	ID01A2-ASIM	BUC	34.000		
ROBINET TUR TERMOSTATIZABIL: 1/2'' L1=11314 p=163 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
9.	ID01A2-ASIM	BUC	34.000		
ROBINET TUR TERMOSTATIZABIL: 1/2'' L1=11314 p=164 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
10.	ID01A2-ASIM	BUC	34.000		
ROBINET TUR TERMOSTATIZABIL: 1/2'' L1=11314 p=165 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
11.	YB01M	LEI	34.000		
CAP TERMOSTATIC \$					

L1=11314 p=166 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

12. IE01A1 MP 68.000

EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,SUPR
TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 MP
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

13. IE02A1 MP 68.000

EFFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ
CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: PINA LA 100MP
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

14. IE07A1 MP 68.000

SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE
DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.CORP PINA LA 100MP
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

15. YB01M1 LEI 1.000

DISRIBUITOR COLECTOR

\$

L1=11314 p=166 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

16. YB01M-2 LEI 1.000

DISRIBUITOR COLECTOR

\$

L1=11314 p=166 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

17. YB01M-3 LEI 1.000

DISRIBUITOR COLECTOR

1-9

L1=11314 p= 1 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

=====

T O T A L I

=====

CONTRIB.ASIG.PT.MUNCA 2.25 %

=====

T O T A L II

=====

C H E L T U I E L I I N D I R E C T E 10%

=====

T O T A L III

=====

P R O F I T 5%

=====

T O T A L IV

=====

T O T A L F A R A T . V . A .

T . V . A . 19%

=====

T O T A L G E N E R A L

=====

BENEFICIAR ,
SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE ORADEA

CONSTRUCTOR ,