

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL-OFERTA NR.: 1.4.5.1-01

SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE ORADEA
 REFUGIU -BELVEDERE
 INSTALATII IN CT

LA DATA: 7/25/2018

0110 - CLADIRI LOCUIT (C,IZ)

Nr. Crt.	SIMBOL D E N U M I R E Lista 1 p1	UM c1	CANTITATE A R T I C O L Lista 2 p2 c2	PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA	MAT MAN UTI TRA
1.	IA01E1-asm	BUC	1.000		
CAZAN cu functionare pe peleti Q=70kw L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
2.	IA22E1	BUC	1.000		
BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA,CAPACITATE DE: 800 L L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
3.	IA23A3	BUC	4.000		
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: TERMOM ETRU CU SCALA ROTUNDA L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
4.	IA23B2	BUC	2.000		
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: MANOME TRU. L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
5.	IA23J1	BUC	6.000		
STUT CU ROBINET DE CONTROL PT.MONTAT ARMATURI. L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
6.	IA23E1	MP	2.000		
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: FLUER SEMNALIZARE PT.SUPRAPRESIUNE,MONTAT CU MUFE. L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
7.	IA24A1	BUC	2.000		
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2'' L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
8.	IA32A1	BUC	1.000		
SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND DEMONTABIL CU D: 40- 80 MM L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
9.	IA35A1	BUC	1.000		
VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT CILINDRIC,P ARALELIPIPEDIC CU CAPACIT.: 500 L. L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
10.	IA35A1-asm	BUC	1.000		
VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT CILINDRIC,P ARALELIPIPEDIC CU CAPACIT.: 18l L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000					
					Total
11.	IC11A1-asim	METRI	1.000		
Tv Cu 15x1					

L1=11309 p=623 c= 1.0100 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
12. IC11B1-asim METRI	8.000		
Tv Cu 28x1			
L1=11309 p=624 c= 1.0100 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
13. IC20B1-asim METRI	22.000		
Tv Cu 54x1.5			
L1=11309 p=625 c= 1.0100 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
14. IC34S1-asim BUC	64.000		
FITINGURI			
L1=11315 p= 1 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
15. IC36H1 BUC	22.000		
BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE M ONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL PE BETON D=2 TOLI\$			
L1=	p= 0 c= 0.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000	Total
16. ID06A3-asim BUC	2.000		
ROBINET SFERIC 1''			
L1=11314 p=167 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
17. ID06C1-asim BUC	11.000		
ROBINET SFERIC D: 2''			
L1=11314 p=168 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
18. ID04B4-asim BUC	1.000		
ROBINET CU TREI CAI , 2''			
L1=11314 p=169 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
19. ID06C1 BUC	2.000		
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL ZIRE CENTRALA , CU D: 2''			
L1=11314 p= 1 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
20. ID06C1asim BUC	1.000		
FILTRU Y2			
L1=11314 p=170 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
21. IE01A1 MP	5.000		
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 MP			
L1=	p= 0 c= 0.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000	Total
22. IE02A1 MP	5.000		
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: PINA LA 100MP			
L1=	p= 0 c= 0.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000	Total
23. IE07A1 MP	5.000		
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.CORP PINA LA 100MP			
L1=	p= 0 c= 0.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000	Total
24. SA14A1-asim METRI	8.000		
TEAVA PP-r 20X2.8			
L1=11314 p=171 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
25. SA14D1asim METRI	20.000		

TEAVA PP-r 50X5.6

L1=11314 p=173 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

26. SA24Clasim BUC 24.000

FITING ppr

L1=11401 p=249 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

27. SA44H1 BUC 16.000

BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=2 TOLI

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

28. SD13A1 BUC 1.000

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D=1/2 SAU D= 3/8 TOLI

L1=11411 p= 1 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

29. SD13B1 BUC 1.000

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4''

L1=11411 p= 1 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

30. SF02A1 METRI 14.000

EFFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

31. SF04A1 METRI 14.000

SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

32. YB01MX LEI 1.000

KIT SOLAR CU 6 PANOURI PLANE VIDATE SI GRUP POMPARE

L1=11314 p=174 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

33. M1B01B01.2 BUC 1.000

MONTAJ POMPE DE CIRCULATIE ACC

L1=12609 p= 1 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

34. M1B01B01.1 BUC 1.000

MONTAJ KIT ANTICONDENS

L1=12609 p= 1 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

35. IZH22A1 MP 4.400

IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.

L1=11212 p= 1 c= 1.0300 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

=====

T O T A L I

=====

CONTRIB.ASIG.PT.MUNCA

2.25 %

=====

T O T A L II

=====

C H E L T U I E L I

I N D I R E C T E

10%

=====

T O T A L III

=====

P R O F I T

5%

=====

T O T A L I V

=====

T O T A L F A R A T . V . A .

T . V . A .

19%

=====

T O T A L G E N E R A L

=====

BENEFICIAR ,
SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE ORADEA

CONSTRUCTOR ,