

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL-OFERTA NR.: 1.4.2.1-01

SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE ORADEA
 REFUGIU -BELVEDERE
 INSTALATII INTERIOARE SANITARE

LA DATA: 7/25/2018

0420 - SANITARE(S,IZ,M1)

Nr. Crt.	SIMBOL D E N U M I R E	UM c1	CANTITATE A R T I C O L Lista 2 p2 c2	PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA	MAT MAN UTI TRA
1. SA06A1-ASIM METRI 258.000					
TEAVA PE-Xa 16x2,2 IZOLATA					
L1=11418 p= 1 c= 1.0100 L2=				p= 0 c= 0.0000	
				Total	
2. SA06B1-asim METRI 90.000					
TEAVA PE-Aa 25X3.5 IN COPEX 34/28					
L1=11418 p= 1 c= 1.0100 L2=				p= 0 c= 0.0000	
				Total	
3. SA06C1-ASIM METRI 6.000					
TEAVA PE-Xa 32X4,4					
L1=11418 p= 1 c= 1.0100 L2=				p= 0 c= 0.0000	
				Total	
4. SA06D1-asim METRI 20.000					
TEAVA PE-Xa 40X3.7					
L1=11418 p= 1 c= 1.0100 L2=				p= 0 c= 0.0000	
				Total	
5. SA06E1-ASIM METRI 4.000					
TEAVA PE-Xa 50X4.6					
L1=11418 p= 1 c= 1.0100 L2=				p= 0 c= 0.0000	
				Total	
6. SA24A1-asim BUC 226.000					
FITINGURI PE-Xa					
L1=11401 p= 1 c= 1.0000 L2=				p= 0 c= 0.0000	
				Total	
7. SD13A1.1 BUC 38.000					
ROBINET SFERIC DE COLT D=1/2					
L1=11411 p= 1 c= 1.0000 L2=				p= 0 c= 0.0000	
				Total	
8. YB01M-2 LEI 3.000					
DISRIBUITOR COLECTOR \$					
L1=11314 p= 1 c= 1.0000 L2=				p= 0 c= 0.0000	
				Total	
9. YB01M-3 LEI 1.000					
DISRIBUITOR COLECTOR 1-9					
L1=11314 p= 1 c= 1.0000 L2=				p= 0 c= 0.0000	
				Total	
10. YB01M1 LEI 1.000					
DISRIBUITOR COLECTOR \$					
L1=11314 p= 1 c= 1.0000 L2=				p= 0 c= 0.0000	
				Total	
11. YB01M1.1 LEI 1.000					
DISRIBUITOR COLECTOR \$					

L1=11314 p= 1 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
12. IZH22A1	MP	12.000	
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.			
L1=11212 p= 1 c= 1.0300 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
13. SB01A1.1	METRI	48.000	
TUB canalizare PP D=32mm			
L1=11426 p=159 c= 1.0200 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
14. SB01A1.2	METRI	25.000	
TUB canalizare PP D=50mm			
L1=11426 p=160 c= 1.0200 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
15. SB01B1-ASIM	METRI	21.000	
TUB CANALIZARE PP D=75 mm			
L1=11426 p=162 c= 1.0200 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
16. SB01C1.1	METRI	28.000	
TUB CANALIZARE PP D=110mm			
L1=11426 p=161 c= 1.0200 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
17. SB04A1.1	BUC	64.000	
COT PP D=32mm			
L1=11427 p= 65 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
18. SB04A1.11	BUC	74.000	
REDUCTIE PP D=50/32mm			
L1=11427 p= 63 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
19. SB04C1.1	BUC	42.000	
COT PP D=110,la 45			
L1=11427 p= 1 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
20. SB04C1.11	BUC	10.000	
COT PP D=110,la 87 si 30			
L1=11427 p= 1 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
21. SB07A1.1	BUC	14.000	
RAMIFIC.egala D=50 45 grade			
L1=11431 p= 1 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
22. SB07C1.1	BUC	14.000	
RAMIFIC.EGALA D=110 LA 45 GRADE			
L1=11431 p= 1 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
23. SB07C1.2	BUC	4.000	
RAMIFIC.REDUSA D=110/50 LA 45 GRADE			
L1=11431 p= 1 c= 1.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000		Total
24. SB13C1.1	BUC	12.000	
TUB PP cu gura de curatire D=100 mm			
L1=	p= 0 c= 0.0000 L2=	p= 0 c= 0.0000	Total
25. SB04A1.11	BUC	7.000	

REDUCTIE PP D=50/32mm

L1=11427 p= 67 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

26. SB04B1.1 BUC 3.000
COT ALB PP D=110 mm

L1=11427 p= 68 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

27. SB04C1.12 BUC 7.000
Reductie PP D=110/75

L1=11427 p= 68 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

28. SB45A1 BUC 9.000
SIFON DIN PVC PENTRU PLINTA CU RECEPTOR

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

29. SB45A1 BUC 1.000
SIFON DIN PVC PENTRU PLINTA CU RECEPTOR

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

30. SB51A1 KG 20.000
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D
IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

31. SB52A1 KG 20.000
PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU SUSTINEREA CO
NDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PENTRU CANALIZARE \$
L1=11417 p= 1 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

32. SB49A2 BUC 7.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE COLOANE AE
RIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D= 70MM
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

33. SC03A1 BUC 5.000
CADA PENTRU DUS,CALIT.1,DIN FONTA EMAILATA PATRATA
CU 1...2 LATURI LIBERE
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

34. SC07A1 BUC 10.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXA
TE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA
L1=11402 p= 46 c= 1.0100 L2=11403 p= 1 c= 2.0000

Total

35. SC19B1 BUC 10.000
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.LAVOAR DE PO
RTELAN SANITAR
L1=11405 p= 9 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

36. SC07E1 BUC 10.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL

L1=11402 p= 1 c= 1.0100 L2=11404 p= 1 c= 1.0100

Total

37. SC26A2 BUC 10.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500
X600MM
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

38. SC25A1 BUC 10.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

L1=11407 p= 1 c= 1.0100 L2= p= 0 c= 0.0000

39. SC30A2	BUC	10.000	Total
SUPPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORT ELAN SANITAR,HI 1			
L1=	p= 0 c= 0.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
40. SC28B2	BUC	15.000	Total
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR,TIP SA1-15,APARENTA ,SIMPLA			
L1=	p= 0 c= 0.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
41. SC31A1	BUC	10.000	Total
VENTIL DE SCURGERE TIP...			
L1=11410	p= 6 c= 1.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
42. SD03A1	BUC	5.000	Total
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE LEMN PE ZID.CARAMIDA			
L1=11413	p= 1 c= 1.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
43. SD06A1	BUC	10.000	Total
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI			
L1=11413	p= 1 c= 1.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
44. SC22E1	BUC	1.000	Total
PISOAR DIN FONTA EMAILATA,MONTAT CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE BETON			
L1=	p= 0 c= 0.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
45. SC23A1	BUC	5.000	Total
BIDEU DIN PORTELAN SANITAR,CALITATEA 1,CU 2 ROBINE TE AM 1/2",STEA AM,SIMBOL 421,TIP BX			
L1=	p= 0 c= 0.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
46. SC38A1	BUC	10.000	Total
INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR SI REZERVOR DE 9 LITRI			
L1=11406	p= 1 c= 1.0100	L2= p= 0 c= 0.0000	
47. SF01A1	METRI	378.000	Total
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI			
L1=	p= 0 c= 0.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
48. SF04A1	METRI	378.000	Total
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.			
L1=	p= 0 c= 0.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
			Total

=====

T O T A L I

=====

CONTRIB.ASIG.PT.MUNCA	2.25 %
-----------------------	--------

=====

T O T A L II

=====

C H E L T U I E L I I N D I R E C T E	10%
---------------------------------------	-----

=====

T O T A L III

=====

P R O F I T	5%
-------------	----

=====

T O T A L IV

=====

TOTAL FARA T. V. A.
T. V. A.

19%

=====

TOTAL GENERAL

=====

BENEFICIAR ,
SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE ORADEA

CONSTRUCTOR ,