

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL-OFERTA NR.: 1.4.1.1-01

SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE ORADEA
 REFUGIU -BELVEDERE
 LUCRARI DE ARHITECTURA-CONSTRUCTII

LA DATA: 25-7-2018

0110 - CLADIRI LOCUIT (C,IZ)

Nr. Crt.	SIMBOL D E N U M I R E	UM c1	CANTITATE A R T I C O L Lista 2 p2 c2	PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA	MAT MAN UTI TRA
1.	TSC02A1	100 MC	1.100		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1					
L1=	p= 0	c= 0.0000	L2=	p= 0	c= 0.0000
					Total
2.	TSD02A11	100 MC	0.215		
IMPRAST.PAM.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STR.GROS.DE 15-20CM GOSP.APE. \$					
L1=	p= 0	c= 0.0000	L2=	p= 0	c= 0.0000
					Total
3.	TSD01B1	MC	95.000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.					
L1=	p= 0	c= 0.0000	L2=	p= 0	c= 0.0000
					Total
4.	TSD16B1	MC	30.000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
L1=	p= 0	c= 0.0000	L2=	p= 0	c= 0.0000
					Total
5.	TRB01C12	TONE	110.000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M \$					
L1=	p= 0	c= 0.0000	L2=	p= 0	c= 0.0000
					Total
6.	TRA01A30	TONE	300.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$					
L1=	p= 0	c= 0.0000	L2=	p= 0	c= 0.0000
					Total
7.	TRA01A30P	TONE	100.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM \$					
L1=	p= 0	c= 0.0000	L2=	p= 0	c= 0.0000
					Total
8.	IZK03C11	MP	600.000		
STRAT SEPARARE DIN FOLIE DE POLIETILENA					
L1=	p= 0	c= 0.0000	L2=	p= 0	c= 0.0000
					Total
9.	IZF01B1	MP	600.000		
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI CU SUSPEN SIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF ORIZ SI VERT					
L1=	p= 0	c= 0.0000	L2=	p= 0	c= 0.0000
					Total
10.	IZF04L1	MP	338.000		
STRAT HIDROIZ CU HIDROBIT INTR-UN STRAT PE SUPRAF ORIZONT SAU INCL PINA LA 40U LA TERASE					
L1=	p= 0	c= 0.0000	L2=	p= 0	c= 0.0000
					Total
11.	IZF12B1	MP	338.000		
IZOL TERM IN CAM FRIGOR LA PERETI CU PLACI GRANULE PLUTA EXPAND GROS... 1 STRAT					

L1=11227 p= 1 c= 1.0100 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

12. IZF19G1 MP 338.000

STRAT PROTECTIE HIDROIZ PRIN VOPSIRE REFLECTORIZAN
TA CU VINAROM

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

13. CA02D1 MC 107.240

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM

L1=10173 p= 67 c= 1.0080 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

14. CZ0108D1 MC 108.098

PREPARARE BETON B300 AGREG.GRELE <16MM CIMENT P40
PT.MONOLITIZARI,PIESE SPECIALE,IN INST.NECENTR.

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

15. CA02J1 MC 146.510

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA
NSEE (GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM

L1=10173 p= 82 c= 1.0080 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

16. CZ0109E1 MC 147.682

PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <16MM CIMENT P45
IN STRUCTURI,IN INST.CENTRALIZATE

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

17. CB44A1 BUC 500.000

SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE
TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

18. CB45B1 BUC 300.000

SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII
CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE POPI METALICI

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

19. AUT7603 ORA 90050.000

POP METALIC EXTENSIBIL

\$

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

20. AUT7604 ORA 20080.000

GRINDA METALICA EXTENSIBILA TIP GE-1 LUNGIME 3,0-5
,0M 1,2TF*

\$

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

21. CB02A1 MP 550.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN
SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

22. CC02D1 KG 23843.000

MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN GRINZI SI
STILPI D>18MM,PLACI D<12 CU DIST DIN PLASTIC

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

23. CZ0302K1 KG 20894.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA
CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16MM

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

24. CZ0301A1 KG 2949.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM

L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

25. CD04H2 MC 4.210

ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM LA CONST
R.H<35M, 12,5CM GROSIME,CAL.1, CU GOLURI<50 %
L1=10174 p= 1 c= 0.1800 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

26. CZ0201A1 MC 28.920

PREPARARE MORTAR VAR CIM PT ZID M10-Z CU CIM F25 I
N INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

27. CD05F2 MC 52.790

ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H=36-60M,FO
RMAT 240X115X 88MM,CAL.1
L1=10174 p= 1 c= 0.2100 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

28. CD05L1 MC 78.450

ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H=61-80M,FO
RMAT 290X140X 88MM,CAL.A
L1=10174 p= 1 c= 0.2000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

29. CD08F2 MC 43.000

ZIDARIE DIN BCA IN PERETI DESPART.LA CONSTR.H<35M,
12,5CM GROS, ARMATI CU BL.GBN 50/650 PALETIZ.
L1=10174 p= 1 c= 0.0500 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

30. CE17A1 MP 600.000

SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITOR
I USOARE
L1=10165 p= 1 c= 0.0100 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

31. CE05L2 MP 720.000

INVELITORI DIN TIGLA METALICA
TE CU SURUB AUTOFILETANTE SI TESUTE CU BOLTURI
L1=10146 p= 27 c= 1.1100 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

32. CG01F1 MP 670.000

SAPA SUPT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSEL
I DE 3CM GROSIME
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

33. CG11A1 MP 239.000

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU
DREPTUNGHUIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU
L1=10139 p= 1 c= 1.0300 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

34. CG13B1 MP 437.000

PARDOSELI DIN DALE PE PIATRA MONTATE SIMPLU SAU CU
DESEN
L1=10140 p= 1 c= 1.0200 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

35. CG18B1 MP 20.500

PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME,IN CIMP C
ONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA
L1=10173 p= 1 c= 0.1000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

36. CZ0107B1 MC 2.050

PREPARARE BETON B250,AGREG.GRELE<16MM,CIMENT PA35
PT.GLISARE LA C-TII CU H>50M IN INST.NECENTRALIZ.
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

37. CG21A1 MP 145.000

PARDOSEALA ELASTICA LA SALI DE SPORT EXECUTATA DIN
DUSUMELE DE BRAD CONFORM PROIECT ISART 501-61,62
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

38. CF01B1 MP 950.000

TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI,EXECUT.MANUAL,DE 2
CM GROSIME,PE ZIDARIE.EXCLUSIV SCHELA;
L1=10174 p= 15 c= 0.0180 L2= p= 0 c= 0.0000

39. CZ0203A1	MC	17.100	Total
PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA			
L1=	p= 0 c= 0.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
40. CF06B1	MP	250.000	Total
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI ,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM			
L1=10174	p= 50 c= 0.0230	L2= p= 0 c= 0.0000	
41. CZ0208A1	MC	5.750	Total
PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.TENCUIELI M50-T CU CIM .F25 IN INSTAL.CENTRALIZATE CU VAR.PASTA			
L1=	p= 0 c= 0.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
42. CF10C1	MP	793.000	Total
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRIS CUITE			
L1=	p= 0 c= 0.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
43. CI06G1.1	MP	150.000	Total
PLACAJ FAIANTA CU PLACI DE CULORI SI DESENE DIFERI TE CAL 1 CU ADEZIV DECOFIX C1			
L1=10141	p= 1 c= 1.0500	L2= p= 0 c= 0.0000	
44. CN04B1	MP	1086.000	Total
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT			
L1=10161	p= 1 c= 0.2500	L2= p= 0 c= 0.0000	
45. CF09D1.1	MP	250.000	Total
TENC.EXTER.SPEC.-SUBER TRES PLUTA LICHIDA			
L1=10174	p= 69 c= 0.0210	L2= p= 0 c= 0.0000	
46. CK19A1-1	MP	150.000	Total
PLACARI ESTERIOQARE DIN LEMN DE STEJAR CAL.A IN LA MELE			
L1=	p= 0 c= 0.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
47. GCTS03DF	MP	200.000	Total
TAVAN SUSPENDAT 2 PLACI GC DE 15MM PE SCHELET MET. SUSPENDAT CU ELEMENTE DE FIXARE DIRECTA R.FOC			
L1=N01C2	p= 1 c= 2.0400	L2=N07B1 p= 1 c= 1.0000	
48. CK01A1.1	MP	1.680	Total
FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H= 0-35M CU SU PRAFATA TOCULUI < 1,00MP.			
L1=10111	p= 83 c= 1.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
49. CK01B1.1	MP	2.600	Total
FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H= 0-35M CU SU PRAFATA TOCULUI=1-2,500 MP.			
L1=10111	p= 83 c= 1.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
50. CK01C1.1	MP	169.480	Total
FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H= 0-35M CU SU PRAFATA TOCULUI > 2,500 MP.			
L1=10111	p= 83 c= 1.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
51. CK03B1.1	MP	28.980	Total
USI DIN PVC SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR -UN CANAT PE TOC			
L1=10156	p=333 c= 1.0000	L2= p= 0 c= 0.0000	
52. CK03B1.1	MP	25.200	Total
USI DIN PVC SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR			

-UN CANAT PE TOC
L1=10156 p=334 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

53. CK03D1.1 MP 11.880

USI DIN PVC SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE IN D
OUA CANATURI PE TOC
L1=10156 p=335 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

54. CK03D1.1 MP 9.900

USI DIN PVC SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE IN D
OUA CANATURI PE TOC
L1=10156 p=336 c= 1.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

55. CB04A1 MP 550.000

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C
ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

56. CB04B1 MP 250.000

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C
ONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE
L1= p= 0 c= 0.0000 L2= p= 0 c= 0.0000

Total

=====

T O T A L I

=====

CONTRIB.ASIG.PT.MUNCA 2.25 %

=====

T O T A L II

=====

C H E L T U I E L I I N D I R E C T E 10%

=====

T O T A L III

=====

P R O F I T 5%

=====

T O T A L IV

=====

T O T A L F A R A T . V . A .

T . V . A . 19%

=====

T O T A L G E N E R A L

=====

BENEFICIAR ,

CONSTRUCTOR ,

SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE ORADEA