

**LISTA CANTITATI DE LUCRARI**  
**Instalatii ventilatie**

| <b>Nr.cr</b> | <b>Articol</b>   | <b>Denumire lucrare</b>   | <b>UM</b> | <b>Cantit</b> |
|--------------|------------------|---|-----------|---------------|
| 1            | VA01F1           | Tubulatura tabla OI Zn 0,5mm  | mp        | 35            |
| 2            | VA04F1           | Piese speciale  | mp        | 8             |
| 3            | IZH22A1-asimilat | Izolatie elastomerica autoadeziva g=6mm                                 | mp        | 35            |
| 4            | VB14A1-asimilat  | Grila de exterior cu lamele fixe si plasa antinsecte 400x400            | buc       | 2             |
| 5            | VB29I1-asimilat  | Anemostat patrat 600x600 cu plenum si clapeta reglaj a debitului        | buc       | 5             |
| 6            | VB29I1-asimilat  | Grila cu caroiaj fix 600x600 cu plenum si clapeta de reglaj a debitului | buc       | 4             |
| 7            | VC22A1           | Dispozitive de sustinere si ancorare                                    | kg        | 20            |
| 8            | VC23A1           | Confectionarea dispozitivelor de sustinere si ancorare                  | kg        | 20            |
| 9            | VC25A1           | Montare recuperator de caldura  | buc       | 1             |
| 10           | VC27A1           | Reglarea instalatiei  | buc       | 1             |
| 11           | YB01M1           | Instalatie filtroventilatie   | buc       | 1             |