

Nr. Cr.	SIMBOL DENUMIRE	UM ARTICOL	CANTITATE	EXPLICATII
1.	CL16A1	TONE	4.000	MONTAREA PANELOR METALICE DE 0,1-0,2T PE SARPANTE DE BETON LA CONSTRUCTII CU H<35M
2.	CL04A1	TONE	11.000	MONTAREA GRINZILOR PLINE DIN OTEL COMPLET ASAMBLAT E SUB 1T
3.	CK04B1.1	MP	98.940	USI DIN LEMN interioare cu termopanou LA CONSTR.CU H= 0-35M., IN DOUA CANATE.
4.	CB47A1	MP	1600.000	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M
5.	MDTC5506100	BUC	4.000	TRANSPORT UTILAJ 100 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T \$
6.	AUT1303	ORA	89355.000	ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$
7.	IZF03A2	MP	500.000	BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZ CU 1 STRAT I MPISLIT BIT TIP 1A SAU TSA 2000 LIP CU BITUM TIP.
8.	CG01D1	MP	1648.000	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME
9.	CZ0205A1	MC	49.440	PREPARARE MORTAR DE VAR PT TENCUIELI M4-T IN INSTA LATII CENTRALIZATE
10.	CG11A1	MP	1648.000	PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU
11.	CE13C1.1	METRI	60.000	JGHEABURI OT.GALV.VP.MU 0,5MM GROS SEMI ROTUNDE D=15CM UZINATE
12.	CE14C11	METRI	72.000	BURLANE DIN PVC ROTUNDE D=15,4 CM UZINATE
13.	CM06H1	MP	95.820	GEAMURI TERMOIZOLANTE MASURI LIBERE TIMPLARIE MET CU CHIT SI BAGHETE METAL
14.	GCPD04IU	MP	50.000	PERETI DESP. DE 150 MM PLACI G.C. DE 12.5MM (2+2) MONT.PE STR.MET. M.SIMPLU CW 100 LA 30CM R.UMID
15.	GCTS03DF	MP	550.000	TAVAN SUSPENDAT 2 PLACI GC DE 15MM PE SCHELET MET. SUSPENDAT CU ELEMENTE DE FIXARE DIRECTA R.FOC
16.	CE05L1	MP	580.000	INVELITORI DIN TIGLA LINDAB NORDIC 400 TE CU SURUB AUTOFILETANTE SI TESUTE CU BOLTURI
17.	CE17B1	MP	500.000	SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITOR I GRELE

Nr. Crt.	SIMBOL DENUMIRE	UM ARTICOL	CANTITATE	EXPLICATII
18.	RPCT09B1	MC	11.260	DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG CIM.LA MC *
19.	CD05C1	MC	131.000	ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FO RMAT 290X240X138MM,CALA
20.	CZ0201A1	MC	25.320	PREPARARE MORTAR VAR CIM PT ZID M10-Z CU CIM F25 I N INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA
21.	CF01A1	MP	1726.000	TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX ECTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME
22.	CZ0209A1	MC	31.068	PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR
23.	CF05A1	MP	1700.000	TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON
24.	RPCJ08B1	MP	50.000	TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM .25T PT.SPRIT SI MORT. 100T PT.GRUND SI STR.VIZ.*
25.	CN02C1+	MP	2986.000	ZUGRAVELI INTERIOARE SUPERIOARE DEKO
26.	CN07B1	MC	2986.000	FINISAJE TRANSPARENTE PE SUPRAF.ELEMENTELOR B.C.A.CU ARACET DP 25
27.	RPCT33A1	MP	12.000	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *
28.	RPCJ13A1	METRI	22.500	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM, MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI SUB 15CM LATIME *
29.	RPCT09H1	MC	1.157	SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALE A EL EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *
30.	CF10A1	MP	1786.000	GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCU ITE
31.	RPCT25F1	MP	150.000	DESFACEREA SARPANTELOR GRELE CU FERME PE DOUA REAZ EME *
32.	RPCT26B1	MP	150.000	DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.SIPCILOR DOLIILOR *
33.	TRB01C19	TONE	50.000	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 90M \$
34.	TRA01A05	TONE	163.000	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$

Nr. Crt.	SIMBOL DENUMIRE	UM ARTICOL	CANTITATE	EXPLICATII
35.	TRA01A05P	TONE	25.000	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$
36.	DC04B1	METRI	150.000	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI
37.	RPCT40A1	MP	50.000	DEFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *
38.	RPCT21B1	MP	50.000	DEFACEREA PARDOSELILOR DIN CARAMIDA ASEZATE PE LA MUCHIE *
39.	TRB01A13	TONE	159.000	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M \$
40.	TRB01C23	TONE	115.630	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP 4 DISTANTA 30M \$
41.	RPCT03B1	MC	3.240	DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1.000 MC *
42.	AUT3336	ORA	15.000	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H \$
43.	TRA01A37	TONE	5.000	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 37 KM. \$
44.	AUT6729	ORA	71.000	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF \$
45.	RPCT25C1	MP	10.000	DEFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE RASINOASE GELUTE CU RECUPERAREA MATERIALELOR *
46.	YB01	LEI	2850.000	CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA \$
47.	CB09A1	MP	220.000	COFR DE MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREF (PLANSEE GRINZI SI DIAFRAGME) DIN SCINDURI RASINOASE
48.	PD09D1	100 BUC	2.830	TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A BARELOR DE OTEL CU D PESTE 22MM \$
49.	RPCH19A1	MP	180.000	PLANSEE DIN GRINZI RASIN.CU DESCH.MAX.4M LA CLADIR I OBISNUITE CU UMPLUTURA DE ZGURA DE LOCOMOTIVA *
50.	CB44A1	BUC	382.000	SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF
51.	CB45B1	BUC	190.000	SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE POPI METALICI

Nr. Crt.	SIMBOL DENUMIRE	UM ARTICOL	CANTITATE	EXPLICATII
52.	NMB012611	ORA	50.000	
	ORE PROGRAM MOZAICAR CAT.1 TR.1			
		\$		
53.	XA01	LEI	1055.000	
	DIFERENTE CHELTUIELI DE TRANSPORT			
		\$		
54.	TRA01A01	STONE	154.500	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM.			
		\$		
55.	TRB05B22	STONE	63.800	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M			
		\$		
56.	TRB01C13	STONE	138.500	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M			
		\$		
57.	TRA06A051	STONE	113.000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			
		\$		
58.	TRA06A05	STONE	64.140	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM			
		\$		
59.	TRA01A05	STONE	186.500	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.			
		\$		
60.	RPCR41A1	MP	2039.000	
	IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ CONTRA INCEND.*			
61.	IZF01D1	MP	784.000	
	AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI CU EMULS BITUM STAS8877-72 1 STRAT SUPR ORIZ VERTIC			
62.	CC10D	MP	1682.000	
	MONTARE PLASA FIBRA DE STICLA PTR.ARMARE SAPA			
63.	CE19D1	METRI	55.000	
	STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE PE O PART E SI FALTUITE			
64.	RPCR39D1	MP	106.500	
	VOPSITUL LEMNARIEI EXTERIOARE GELUITE CU CARBOLINE UM IN TREI STRATURI			
65.	CE19B1	METRI	55.000	
	PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELU ITE PROFILAT			
66.	CH01C11	METRI	32.000	
	TREPTE BETON SIMPLU PLACATE CU GRANITOGRESIE			
67.	IZPEXT	MP	200.000	
	TERMOIZOLATIE LA ELEM SOCLU POLIST.CU TENC.DECORATIVE			
68.	CJ03B1	METRI	117.000	
	PROFILURI EXTERIOARE LA BRIURI CU LATIMEA <30CM,DI N PIATRA ARTIFICIALA FRECAT.			

Nr. Crt.	SIMBOL DENUMIRE	UM ARTICOL	CANTITATE	EXPLICATII
69.	CZ0201A1	MC	1.170	PREPARARE MORTAR VAR CIM PT ZID M10-Z CU CIM F25 I N INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA
70.	TRB05A22	TONE	8.000	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M
71.	CE15D1	METRI	42.000	GLAF,COPERTINA LAT 30 50 LUNG<2M-CARTON BITUM
72.	CZ0201A1	MC	0.252	PREPARARE MORTAR VAR CIM PT ZID M10-Z CU CIM F25 I N INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA
73.	CA02B1	MC	90.000	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM > 3MC SI FUNDATII PAHAR
74.	CZ0101A1	MC	90.720	PREPARARE BETON B25 CU BALAST.GRANULATIA<31MM.CU C IMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE
75.	CA02D1	MC	179.000	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU GROS.> 30CM
76.	CZ0108D1	MC	180.432	PREPARARE BETON B300 AGREG.GRELE <16MM CIMENT P40 PT.MONOLITIZARI,PIESE SPECIALE,IN INST.NECENTR.
77.	CA02J1	MC	339.500	TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM
78.	CZ0108G1	MC	342.216	PREPARARE BETON B300 AGREG.GRELE <31MM CIMENT PA35 IN STRUCTURI,IN INSTALATII CENTRALIZATE
79.	CZ0301K1	KG	1789.000	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D=10- 16 MM
80.	CC01B1	KG	1789.000	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D>18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE
81.	CZ0302D2	KG	26830.000	CONFECTIONAT ARMATURI PT PERETI STILPI GRINZI LA CONSTR OBISIN IN ATEL CENTR PC60 D=6-8MM
82.	CZ0302F1	KG	40932.000	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONSTR OBIS IN ATEL CENTR PC 52 D>16MM
83.	CC02C1	KG	26830.000	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC
84.	CC02E1	KG	40932.000	MONT ARMAT LA CONSTR SPEC CADRE INDEP CU H<35 M DIN BARE CU DISTANTIERI DIN PLASTIC
85.	TSA01B1	MC	450.000	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,8M T.MIJLOCIU*

Nr. Crt.	SIMBOL DENUMIRE	UM ARTICOL	CANTITATE	EXPLICATII
86.	TSA02B1	MC	15.000	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.
87.	IZF01A1	MP	50.000	AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT.
88.	CO42B1	MP	100.000	PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT
89.	CB02A1	MP	1800.000	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOLD.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M
90.	CO02A1	MP	90.000	TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP, ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP
91.	CF08A1	MP	308.000	TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN SIMILIPATRA FREC ATE IN CIMP CONTINUU
92.	CZ0209H1	MC	5.236	PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADA OS DE VAR PASTA
93.	IZF04A1	MP	100.000	STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM TIP...PE S UPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%
94.	TSC02A1	100 MC	1.000	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1
95.	TSD02A11	100 MC	1.200	IMPRAST.PAM.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STR.GROS.DE 15-20CM GOSP.APE. \$
96.	RPCE22A1	MP	4.000	TERMOIZOLATIE LA ROST.CU PLACI PFL MOI DE 12 MM GR OSIM.IN 2 STRAT.INTRE 3 STRATURI DE BITUM *
97.	AUT3520	ORA	8.000	EXCAV.PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAV)0,15-0,20M C \$
98.	TSD01B1	MC	95.000	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.
99.	TSD16B1	MC	40.000	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP
100.	TRB01C12	TONE	109.000	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M \$
101.	TSD04C1	MC	85.000	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV
102.	TRA01A05	TONE	114.000	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 5 KM. \$

Nr. Crt.	SIMBOL DENUMIRE ARTICOL	UM	CANTITATE	EXPLICATII
103.	IZK03C11	MP	450.000	STRAT SEPARARE DIN FOLIE DE POLIETILENA
104.	IZF04L1	MP	450.000	STRAT HIDROIZ CU HIDROBIT INTR-UN STRAT PE SUPRAF ORIZONT SAU INCL PINA LA 40U LA TERASE
105.	IZF21B1	METRI	57.000	ETANSARE ROST DILAT.ATICURI CU MATERIALE BITUMINOA SE,BENZI TABLA ZN.PT ROST CU REBORD LA ACOPERIS
106.	CB44A1	BUC	437.000	SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF
107.	CB45B1	BUC	157.000	SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE POPI METALICI
108.	AUT7603	ORA	100440.000	POP METALIC EXTENSIBIL \$
109.	AUT7604	ORA	20080.000	GRINDA METALICA EXTENSIBILA TIP GE-1 LUNGIME 3,0-5 ,0M 1,2TF* \$
110.	CB47A1	MP	210.000	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M
111.	AUT1303	ORA	75600.000	ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$
112.	CH01C11	METRI	171.000	TREpte BETON SIMPLU PLACATE CU GRANITOGRESIE
113.	CK11A1	MP	36.000	FERESTRE METALICE MONTATE MANUAL LA CONSTRUCTII CU H<35 M CU SUPRAFATA TOCULUI <3 MP
114.	CK11B1	MP	153.000	FERESTRE METALICE LA CONSTRUCTII CU M < 35 M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3 MP MONTATE MECANIC
115.	CK11C1	MP	20.100	FERESTRE METALICE MONTATE MANUAL LA CONSTRUCTII CU H<35 M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 3-9 MP INCLUSIV
116.	CF06B1	MP	920.000	TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI ,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM
117.	CZ0206A1	MC	21.160	PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M10-T CU CIM F25 IN INSTAL.CENTRAL.CU ADAOS DE VAR PASTA
118.	CD04H2.1	MC	16.648	ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X15X63MM LA CONST R.H<35M, 15CM GROSIME,CAL.1, CU GOLURI<50 %
119.	CZ0201F1	MC	2.997	PREPARARE MORTAR VAR-CIMENT PT.ZIDARIE M10-Z CU C1 MENT F25,MANUAL,CU VAR HIDRATAT

Nr. Crt.	SIMBOL DENUMIRE	UM ARTICOL	CANTITATE	EXPLICATII
120.	CD05A1	MC	114.478	ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FO RMAT 240X115X 88MM,CALA
121.	CZ0201F1	MC	24.040	PREPARARE MORTAR VAR-CIMENT PT.ZIDARIE M10-Z CU C1 MENT F25,MANUAL,CU VAR HIDRATAT
122.	CD05K11	MC	11.000	ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H=61-80M,FO RMAT 200X115X 88MM,CALA
123.	CZ0201A1	MC	2.310	PREPARARE MORTAR VAR CIM PT ZID M10-Z CU CIM F25 I N INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA
124.	CD08C11	MC	10.000	ZIDARIE DIN CAR IN PERETI DESPART.LA CONSTR.H<35M, 10 CM GROS
125.	CZ0201A1	MC	0.500	PREPARARE MORTAR VAR CIM PT ZID M10-Z CU CIM F25 I N INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA

NUMAR TOTAL ARTICOLE: 125

